Lamparas de mesa, telefono y maquina de escribir	70 cm.	20 cm.
Neveras o equipos con tomas electricas bajo encimera.	70 cm.	20 cm.
Aparatos electrodomesticos, lamparas reconocimiento movibles, equipos sobre poyatas. Interuptor alumbrado.	1 m.	

Este Proyecto ha sido Redactado conforme CTE de obligado cumplimiento (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo por que se aprueba Código Técnico de la Edificación
DB-SI Seguridad en caso de Incendio.
DB-SU Seguridad de Utilización.
DB-HE exigencias básicas ahorro de Energía.
Y con el nuevo decreto 317/2006 que regula las condiciones de Habitabilidad de las Viviendas que entrará en vigor en diciembre 2006
Todos los materiales utilizados en obra debe llevar los sellos CEE y los Certificados CTE.

2.-Cerco de perfil laminado L 50 5 mm. al que iran soldadas las armaduras de la tapa de hormigon.
3.-Muros de fabrica de bloques huecos de hormigon vibrado de 12 x 25 x 50 cm. tomados con mortero de cemento y arena 1:6.
4.-Codo de Ø interior D mm.
5.-Hormigon en masa HM - 20 N/mm2
6.-Enfoscado con mortero de cemento y arena 1:3 y bruñido, con los angulos redondeados.
7.-Solera y formacion de pendiente de hormigon en masa HM - 20 N/mm2

SUMIDERO SIFONICO, FORMADO POR CANAL RECTA PASARELA REFORSADA, DE ACERO INOXIDABLE, TIPO F 100 KS, CON PENDIENTE 3%, EN CUBIERTA Y GARAJE, ESPECIALES Y AYUDA DE ALBAÑILERIA, TOTALMENTE C

SUMIDERO SIFONICO DE FUNDICON PONT A MOUSSON COLOCADA EN LOCALES HUMEDOS, CON TAPA Y REJILL CON MORTERO DE CEMENTO Y ARENA, INSTALADA, IN ALBAÑILERIA.

TUBERIA DE PVC DE Ø 40 mm., SERIE C, TERRAIN, INCO DE PIEZAS ESPECIALES, RECIBIDA CON MORTERO DE C INSTALADO HASTA BOTE SIFONICO.

TUBERIA DE PVC DE Ø 110 mm., SERIE C, TERRAIN, IN DE PIEZAS ESPECIALES, RECIBIDA CON MORTERO DE C INSTALADO HASTA BAJANTE.

BOTE SIFONICO REGISTRABLE DE PVC TERRAIN, CON T DE ACERO INOXIDABLE, ENTERRADO EN PISO, INCLUSO A TUBERIAS DE DESAGUES, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES MATERIAL Y TUBERIA DE DESEMBARQUE DE 50 mm, IN AYUDAS DE ALBAÑILERIAS.

LEYENDA DE SANEA
CONDUCCION DI
CONDUCCION CO
BOTE SIFONICO
BAJANTE
ARQUETA
ARQUETA A PIE
FOSA SEPTICA